



Familie
Oetiker
Büelstrasse 15
8474 Dinhard

Winterthur, 05.06.2024

Kostenschätzung	24105010-1 Kostenschätzung Büelstr. 15			
Objekt	8474 Dinhard, Büelstrasse 15			
	KV Spengler- und Bedachungsarbeiten			
Projektleiter	Bruno Reuter			
Total Brutto				25'000.00
Mehrwertsteuer	8.10 %	25'000.00	2'025.00	27'025.00
Total netto CHF inkl. MWST				27'025.00

Sehr geehrte Familie Oetiker

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Wir haben die auszuführenden Leistungen, gemäss nachfolgender Aufstellung so genau als möglich abgeschätzt.

Gerne werden wir unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und für Sie diesen geschätzten Auftrag ausführen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Beyeler-Suremann AG

Bruno Reuter

Beyeler-Suremann AG

CHE-107.160.510 MWST



Flachdach

Steildach

Spenglerei

Photovoltaik

8400 Winterthur

Schaffhauserstrasse 28a

Telefon **052 242 12 03**

Filiale:

8545 Rickenbach Sulz

Stationsstrasse 2a

Telefon **052 242 05 48**

info@bs-gh.ch

bs-gh.ch

Luzerner Kantonalbank AG

IBAN CH03 0077 8214 7958 8200 1, BIC LUKBCH2260A

Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
Grobkostenschätzung Spengler- und Bedachungsarbeiten			
Die Nachfolgende Auflistung bezieht sich auf den Hausteil Büelstrasse 15. Die Kostenangaben gelten lediglich als Grobkostenevaluation. Trauflänge = ca. 12m Ortlänge = ca. 8m Dachfläche = ca. 96m ²			
Spenglerarbeiten			
Installation und Rückbau			
- Baustelleninstallation - Demontage und Abtransport folgender Blechteile: - Einlaufbleche - Rinnen und Rinnenhaken - Lüftungseinfassung - Fallrohre und Rohrschellen			
LE = Kostenschätzung Installation und Rückbau	1.000 LE	1'500.00	1'500.00
Total Installation und Rückbau			1'500.00
Neue Spenglerarbeiten in Kupfer			
Ausmessen, zurichten und montieren folgender Blechteile inkl. notwendigen An- und Abschlüssen:			
- Rinnenhaken - Dachrinne - Einlaufbleche - Lüftungseinfassung - Ortbrettbekleidung - Allenfalls Trennbleche zu Nachbarseite			
LE = Kostenschätzung Spenglerarbeiten in Kupfer	1.000 LE	5'000.00	5'000.00
Total Neue Spenglerarbeiten in Kupfer			5'000.00
Total Spenglerarbeiten			6'500.00

Beschreibung	Menge	Preis	Betrag
Bedachungsarbeiten			
Installation und Rückbau			
- Baustelleninstallation - Mobilbaukran für die Demontage und neue Anlieferung der Materialien - Ziegel abdecken, abtransportieren und entsorgen - Schneefangrohre inkl. Haken ausbauen und entsorgen - Dachlattung und Konterlattung abbauen, abtransportieren und entsorgen - Unterdach aus Faserzement fachgerecht zurückbauen, abtransportieren und entsorgen			
LE = Kostenschätzung Installation und Rückbau	1.000 LE	7'000.00	7'000.00
Total Installation und Rückbau			7'000.00
Neuaufbau, Dachlattung und Ziegel			
- Dachlattung einmessen, einteilen und montieren - Firstlattung montieren - Schneefangrohre inkl. Haken einbauen - Ziegelfläche Standardziegel hochnehmen und eindecken, inkl. notwendige Schnitte und Anschlüsse - Firstziegel verlegen und befestigen - Einbau Einzelanschlagpunkte für spätere Sicherung bei Unterhaltsarbeiten am Steildach			
LE = Kostenschätzung Neuaufbau Steildach	1.000 LE	11'500.00	11'500.00
Total Neuaufbau, Dachlattung und Ziegel			11'500.00
Total Bedachungsarbeiten			18'500.00
Total Grobkostenschätzung Spengler- und Bedachungsarbeiten			25'000.00
Total , KV Spengler- und Bedachungsarbeiten			CHF 25'000.00

Zusammenfassung

Grobkostenschätzung Spengler- und Bedachu..				25'000.00
Spenglerarbeiten			6'500.00	
Installation und Rückbau		1'500.00		
Neue Spenglerarbeiten in Kupfer		5'000.00		
Bedachungsarbeiten			18'500.00	
Installation und Rückbau		7'000.00		
Neuaufbau, Dachlattung und Ziegel		11'500.00		
Total Brutto				25'000.00
Mehrwertsteuer	8.10 %	25'000.00	2'025.00	27'025.00
Total netto CHF inkl. MWST				27'025.00

Bauseitige Leistungen

- Zur Verfügung gestellter Installations-/Lagerplatz
- Stromanschluss 230 V
- Arbeitsgerüst gem. den geltenden SUVA-Vorschriften

Vereinbarung

Dieses Leistungsverzeichnis ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt noch an Drittpersonen weitergegeben werden.

Normen, Empfehlungen

Es gelten die am Offertdatum in Kraft stehenden SIA-Normen.
Der zum Ausführungszeitpunkt gültige MWSt-Satz wird verrechnet.

Gültigkeit des Angebots

Freibleibend. Die Kostenschätzung dient lediglich der Grobkostenevaluation